

Vispārīgas rekomendācijas:

- Uzstādīšanas laikā ievērot obligātos drošības standartus - valkāt aizsargcimdus un darba apģērbu ar garām piedurknēm.
- Transportēšanas un uzglabāšanas laikā aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem.

Solis > 1

Tulo Pipes instalēšana armatūras režģī.



Solis > 2

Veidņu novietošana.



Solis > 3

Sienas betonēšana.



Solis > 4

Veidņu noņemšana no sienas.

